

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Budowa : BUDYNEK SZKOŁY MUZYCZNEJ

Obiekt : BUDYNEK SZKOŁY MUZYCZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT

Data : 2012-05-13

Str: 1

Lp.	Nr Sp.Tech.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	3.1	ROBOTY DEKARSKIE-WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Kod CPV : 45261210-9		
1		Rozbiórka pokrycia z dachówek: karpiovek układanych podwójnie w koronkę	748,488	m2
2		Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku	32,000	m
3		Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku	89,000	m
4		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku	96,500	m2
5		Wywiezienie i utylizacja dachówek, materiałów porozbiórkowych wycena własna	748,488	m2
6		Przygotowanie łat i kontrłat drewnianych pod nowe pokrycie Wycena własna	748,488	m2
7		Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z membrany dachowej	748,488	m2
8		Demontaż konstrukcji drewnianej tzw. wole oko wycena własna	2,000	kpl
9		Pokrycie dachów dachówką zakładkową ceramiczną zakładkową falistą w kolorze ceglasczerwonym z elementami dachowymi, gąsiory - kominki wentylacyjne-wywiewy	748,488	m2
10		Montaż ław kominiarskich, stopni wylazowych kominiarskich ławy kominiarskie dł. min 1500 mm, szer. min 150 mm Wycena własna	4,000	kpl
11		Rynny dachowe półokrągłe, z blachy z cynku grubości 0,60 mm, o średnicy: 18 cm/leżąca/	89,000	m
12		Rury spustowe okrągłe, z blachy z cynku grubości 0,60 mm, o średnicy: 15 cm	32,000	m
13		Obróbki z blachy z cynku grubości 0,60 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm	96,500	m2
14		Ustawienie rusztowania ramowego Opłaty administracyjne za korzystanie z pasa chodnikowego Wycena własna	1,000	kpl
2	3.2.	OKNA POŁACIOWE DACHOWE		

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

2. OKNA POŁACIOWE DACHOWE
WYŁAZY DACHOWE

Data : 2012-05-13

Str: 2

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
WYŁAZY DACHOWE				
Kod CPV : 45421132-8				
15		Osadzenie okien,wyłazów w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	4,000	kpl
16		Osadzenie okien w połaci dachowej - montaż okien połaciowych o wym.114/118 , w wersji uchylnej/obrotowej, wentylacja mikrouchylenie	2,000	szt
17		Osadzenie okien w połaci dachowej - montaż wyłazu dachowego o wym. 66/118	2,000	szt
3 3.3. INSTALACJA ODGROMOWA-PIORUNOCHRONNA				
Kod CPV : 45312311-0				
18		Roboty demontażowe instalacji odgromowej do poziomu złączy kontrolnych- utylizacja matrialów porozbiórkowych wycena własna	1,000	kpl
19		Wykonanie nowej instalacji piorunochronnej budynku montaż zwodów do istniejących złączy kontrolnych Wycena własna	1,000	kpl
4 3.4 IMPREGNACJA P.OGNIOWA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ				
Kod CPV : 45442300-0				
20		Impregnacja p.ogniowa Konstrukcji dachowej drewnianej łącznie z elementami podkładu drewnianego /łaty, kontrłaty/ Wycena własna	1,000	kpl
5 3.5 DOCIEPLENIE POMIESZCZEŃ NA PODDASZU BUDYNKU				
/Po rozbiórce połaci dachowej/				
Kod CPV : 45321000-3				
21		Ocieplenie podłóży płytami styropianowymi gr. 15 cm -przygotowanie podłóża - przyklejenie płyt styropianowych /narożniki ochronne/ montaż dybli plastikowych zgodnie wytycznymi SST	59,750	m2
22		Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie warstwy siatki	59,750	m2
6 3.6 ROBOTY ZWIĄZANE Z NAPRAWĄ TRZONÓW KOMINOWYCH PONAD DACHEM				
Kod CPV : 45410000-4				
23		Naprawa trzonów kominowych ponad dachem, odbicie uszkodzonych warstw tynku , wykonanie warstwy okładzinowej wzmocnionej siatką poliestrową, wykonanie tynku cienkowarstwowego min. malowanie w kolorze podobnym do koloru pokrycia dachowego, naprawa nakryw kominowych	1,000	kpl

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

6. ROBOTY ZWIĄZANE Z NAPRAWĄ TRZONÓW KOMINOWYCH PONAD DACHEM

Data : 2012-05-13

Str: 3

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	--------------	------------------------------------	-------	-------------

Wycena własna

--- Koniec wydruku ---